

**Перечень мероприятий для МКД, проведение которых в большей степени способствует
энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов на 2013год.**

Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Предполагаемый процент экономии ресурса	Предполагаемые затраты на внедрение, тыс. руб.	Предполагаемый срок окупаемости, год.	Источник финансирования
--------------------------	------------------	---	--	---------------------------------------	-------------------------

Система отопления						
1	Установка балансировочных клапанов и балансировка системы отопления д.6,4,7,11,13,17,12,23, 27,28,29,30,31,32 п.Романовка	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	0-3	25	0-0,5	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
2	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления д.3,4,5,6,7,10,11,12,13, 15,16,17,18,19,21,23, 25,27,28,29,30,31,32п. Романовка д.1,2,3,4,5, 6,7,8,10,11,12,13,14,1 5,16,17,19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28,29,20, 31,32,35,36,38,39,40п. Углово	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия потребления тепловой энергии в системе отопления	0-10	0 - 1000	0-2	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
3	Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных	1) рациональное использование тепловой энергии; 2) экономия	0-10	0-1000	0-2	Плата за содержание и ремонт жилого

	помещениях с применением энергоэффективных материалов д.3,4,5,6,7,12,13,16,17,23,27,28,29,30,31,32 П,Углово д.6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17	потребления тепловой энергии в системе отопления				помещения
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта используемой тепловой энергии (при их отсутствии) МКД П.Романовка д.3,4,7,12,13,16,17,27,28 П.Углово д.1,2,3,4,5	1) рациональное использование тепловой энергии		350-450	0,12-0,36	Плата за установку прибора учёта.
II. Система электроснабжения						
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учёта используемой электрической энергии(при их отсутствии) д.3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27,28,29,30,31,32 п.Романовка, п.Углово д.№ 1,2,3,4,5	1) рациональное использование электрической энергии		45-50	0,12-0,24	Плата за установку прибора учёта.
6	Замена ламп накаливания в местах	1) экономия электроэнергии;	50-80	2-6	0,5-2,0	Плата за содержание

	общего пользования на энергоэффективные лампы МКД п.Угловод.с№ 6 по № 39	2) улучшение качества освещения				и ремонт жилого помещения
III. Дверные и оконные конструкции						
7	Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение закрывания дверей МКД п.Углово дома № 1,2,3,4,5	1) снижение утечек тепла через двери подъездов; 2) рациональное использование тепловой энергии; 3) усиление безопасности жителей	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
8	Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений Дома № 12,13,25 п.Романовка	1) снижение утечек тепла через подвальные проемы; 2) рациональное использование тепловой энергии	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
9	Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений МКД п.Углово д.1,2,3,4,5	1) снижение утечек тепла через проемы чердаков; 2) рациональное использование тепловой энергии	0-10	10-120	0,02-0,24	Плата за содержание и ремонт жилого помещения
10	Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах Дома №	1) снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) рациональное	0-10	0 -15	0- 0,03	Плата за содержание и ремонт жилого

12,13,25,10,5,6п.Ро мановка Дома №1,2,3,4,5 П.Углово	использование тепловой энергии				помещения
---	-----------------------------------	--	--	--	-----------

Генеральный директор

Дементьева Т.Б.

ООО «Романовская ЖСК» были выполнены следующие мероприятия по «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЖКХ» в 2013г:

1. В МКД № 13, 17 п.Романовка было установлено 2 общедомовых приборов учёта тепла, по которым производится расчёт с населением ;
2. В местах общего пользования многоквартирного дома № 17 п.Романовка произведена замена светильников на светильники энергосберегающие антивандальные с автоматическим выключателем освещения .
3. В многоквартирных домах № 7,10,11,17,18,19,23,27,28,30,31,32 проведены плановые работы по ремонту межпанельных швов в количестве 1300 п.м., проведено остекление лестничных площадок.
4. В доме № 30 произвели ремонт кровли 1400 м².

Генеральный директор

Т.Б.дементьева